



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 79437/24

EXERCÍCIO: 2024
SUBCATEGORIA: Licitações
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Serra Redonda
DATA DE ENTRADA: 04/07/2024
ASSUNTO: Licitação - 00005/2024 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE
GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA
SERRA REDONDA PB.
INTERESSADOS: Francisco Bernardo dos Santos
Saionara Lucena Silva

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) - 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38€, Mensalista = 72,61€



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		
								28.713,30	
1		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	315,76	385,99	1.157,96		
1.2	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPICADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	130,00	173,40	211,96	27.555,34		
2		PINTURA					11.451,47		
2.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	197,60	3,79	4,62	913,04		
2.2	96131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2021	m²	197,60	24,03	29,37	3.804,36		
2.3	104641 SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	197,60	7,85	9,60	1.896,14		
2.4	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	160,00	4,62	5,65	903,60		
2.5	104639 SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,00	9,89	12,09	1.934,33		
3		DIVISÓRIAS					4.265,32		
3.1	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	43,41	80,38	98,26	4.265,32		
4		REVESTIMENTO					4.963,64		
4.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	86,82	7,07	8,64	750,33		
4.2	87794 SINAPI	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	86,82	39,70	48,53	4.213,31		
5		PISO					23.053,73		
5.1	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PD	m²	160,00	109,25	133,55	21.367,55		
5.2	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	76,00	18,15	22,19	1.686,18		
6		COBERTURA					24.608,39		
6.1	4370 ORSE	Remoção, Lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ reaproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	120,00	77,00	94,12	11.294,98		
6.2	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, DISCO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	240,00	2,97	3,63	871,33		
6.3	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	240,00	42,41	51,84	12.442,08		
7		ESQUADRIAS					4.834,90		
7.1	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	4.004,61	4.895,24	4.895,24		
7.2	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,44	830,29	1.014,95	13.640,88		
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					16.293,10		
8.1	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00	375,39	458,88	458,88		
8.2	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	4,00	53,64	65,57	262,28		
8.3	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00	54,76	66,94	200,82		
8.4	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00	57,10	69,80	209,40		
8.5	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00	59,91	73,23	73,23		
8.6	101885 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 1,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETRICALHA CU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	50,00	10,30	12,59	629,54		
8.7	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00	3,44	4,21	2.102,53		
8.8	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00	4,66	5,73	2.848,19		
8.9	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00	6,90	8,43	2.530,37		
8.10	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00	9,78	11,96	1.793,26		



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023 DENONCIADO: NÃO
 BDI: (%) - 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% Mensalista = 72,61%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.11	7996 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-0MB, Siemens ou similar	und.	1,00	142,75	174,50	174,50
8.12	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00	40,05	48,96	734,36
8.13	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00	31,30	38,26	573,92
8.14	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00	27,92	34,13	511,94
8.15	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	11,00	26,60	32,52	357,67
8.16	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREFON, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	und.	50,00	31,50	38,51	1.925,28
8.17	96308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und.	20,00	27,91	34,12	682,34
8.19	100561 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und.	1,00	183,73	224,59	224,59
9		SERVIÇOS FINAIS					1.012,15
9.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,00	3,45	4,22	1.012,15

VALOR TOTAL>>> R\$ 119.196,00

CENTO E DEZE NOVE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: 02/2023 DEMONSTRADO: NÃO
 BDI: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%



MEMÓRIA DE CÁLCULO			
Item	Descrição	Und	Quant. Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00 = (2,00 x 1,50)
1.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	130,00 = (13,00 x 10,00)
2	PINTURA		
2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	160,00 = (8,00 x 20,00)
2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,00 = (8,00 x 20,00)
3	DIVISÓRIAS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	43,41 = (14,47 x 3,00)
4	REVESTIMENTO		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COINER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	86,82 = (14,47 x 3,00) x 2,00
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	86,82 = (14,47 x 3,00) x 2,00
5	PISO		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESCALTIADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PS	m²	160,00 = (8,00 x 20,00)
5.2	PODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESCALTIADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	76,00 = (8,00 + 8,00 + 30,00 + 30,00)
6	COBERTURA		
6.1	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabiana ou similar	m²	120,00 = (8,00 x 30,00)/2
6.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	240,00 = (8,00 x 30,00)
6.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2023_PS	m²	240,00 = (8,00 x 30,00)
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und.	1,00 = Unidade
7.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,44 = (8,00 x 0,80 x 2,10)
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	4,00 = Quantificado em Projeto
8.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00 = Quantificado em Projeto
8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00 = Quantificado em Projeto
8.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.6	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	50,00 = Quantificado em Projeto
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00 = Quantificado em Projeto
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00 = Quantificado em Projeto
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00 = Quantificado em Projeto
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00 = Quantificado em Projeto

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: 06/2/2023 DENOMERADO: NÃO
 BDI: (%) = 22,24% REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

Item	Descrição	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
		Und	Quant. Memória de Cálculo
8.11	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	11,00 = Quantificado em Projeto
8.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	und.	50,00 = Quantificado em Projeto
8.17	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und.	20,00 = Quantificado em Projeto
8.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,00 = (8,00 x 30,00)

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
LOCAL: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%
BDI: 22,24% **DATA BASE:** DEZ/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 28.713,30	100,00%			100,00%
			R\$ 28.713,30			R\$ 28.713,30
2	PINTURA	R\$ 11.451,47	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 5.725,74	R\$ 5.725,74		R\$ 11.451,47
3	DIVISORIAS	R\$ 4.265,32	100,00%			100,00%
			R\$ 4.265,32			R\$ 4.265,32
4	REVESTIMENTO	R\$ 4.963,64		100,00%		100,00%
				R\$ 4.963,64		R\$ 4.963,64
5	PISO	R\$ 23.053,73			100,00%	100,00%
					R\$ 23.053,73	R\$ 23.053,73
6	COBERTURA	R\$ 24.608,39	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 12.304,20	R\$ 12.304,20		R\$ 24.608,39
7	ESQUADRIAS	R\$ 4.834,90			100,00%	100,00%
					R\$ 4.834,90	R\$ 4.834,90
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 16.293,10		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 8.146,55	R\$ 8.146,55	R\$ 16.293,10
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.012,15			100,00%	100,00%
					R\$ 1.012,15	R\$ 1.012,15
		R\$ 119.196,00	R\$ 51.008,55	R\$ 31.140,12	R\$ 37.047,33	R\$ 119.196,00
			R\$ 51.008,55	R\$ 82.148,67	R\$ 119.196,00	

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023
 BDI: (%) = 22,24 %
 REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÃO BDI

Item componente do BDI	Cálculo de BDI			Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q		
Administração Central (AC)	4,01	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85		
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99		
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16		
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33		
Lucro (L)	7,40	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43		
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSON	5,65																				

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,64	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações:
 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (2,00%).
 B.D.I = 22,24%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
 OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: Dez/2023

DESONERADO: NAO

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

ENCARGOS SOCIAIS					
COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORAS	MES	HORAS	MES
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00	0,30	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SPRPAF	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	EGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não Incide	18,02	18,02	Não Incide
B2	Ferriados	Não Incide	4,31	4,31	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69	0,90	0,90	0,69
B4	13º Salário	8,33	10,79	10,79	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,07	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,56	0,72	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	Não Incide	1,98	1,98	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,11	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	10,7	13,86	13,86	10,70
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
	TOTAL	20,46	50,79	50,79	20,46
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,53	4,56	4,56	3,53
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08	0,11	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,4	0,51	0,51	0,40
C4	Depósitos Rescisão Sem Justa Causa	3,2	4,13	4,13	3,20
C5	Indenização Adicional	0,3	0,38	0,38	0,30
	TOTAL	7,51	9,69	9,69	7,51
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,44	18,69	18,69	7,53
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,3	0,41	0,41	0,31
	TOTAL	3,74	19,10	19,10	7,84
	TOTAL (A + B + C + D)	48,51	96,38	116,38	72,61

KILAR

CONSTRUTORA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

REDI: (%) = 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	315,76	315,76
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	23,11	11,55
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	23,96	8,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	19,27	21,55
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	7,18	23,03
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,70	0,43
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27
			MO sem LS =>	27,11	0,00	MO com LS =>	27,11
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	173,40	173,40
Composição Auxiliar	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0540000	699,93	37,79
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	23,96	12,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	19,27	6,82
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	22,44	21,76
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2110000	14,44	17,48

KILOR

CONSTRUTORA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

BDI: (%) = 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

Insumo	Código Banco	COMPOSIÇÕES	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003743 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3.50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	48,82	48,82
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2.5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	14,83	27,73
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	25,11	1,00

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,78	3,78
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	25,51	1,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	19,27	0,42
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,05	1,67
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,55
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	3,78

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2							
Composição	96131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	24,03	24,03
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5140000	25,51	13,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,27	2,46
Insumo	00003757 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,01	0,10
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	5,39	8,36
		MO sem LS =>		11,39			11,39
		Valor do BDI =>		0,00			0,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	24,03
2.3							
Composição	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,85	7,85
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	25,51	4,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	19,27	1,04
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	9,90	2,65
		MO sem LS =>		3,81			3,81
		Valor do BDI =>		0,00			0,00
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	7,85
2.4							
Composição	86484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,62	4,62
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0827000	25,51	2,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	19,27	0,59
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,05	1,67
		MO sem LS =>		2,15			2,15
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,614

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

4.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,07	7,07
	Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	482,02	1,78
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,31	4,19
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,27	1,10
			MO sem LS => 4,29	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,29
			Valor do BDI => 0,00	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,07

4.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	39,70	39,70
	Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	664,57	19,47
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	24,31	9,94
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	19,27	7,88
	Insunio	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D ≈ *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	15,26	2,41
			MO sem LS => 18,19	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,19
			Valor do BDI => 0,00	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	39,70

5.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	PISO - PISOS	m²	1,0000000	109,25	109,25

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5726000	24,17	13,83
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1746000	19,27	3,36
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	77,42	84,10
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,80	7,30
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,69	0,66
5.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88650 SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	18,15	18,15
Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0671000	24,17	2,10
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	19,27	0,62
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	0,1875000	77,42	14,51
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,80	0,51
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0689000	4,69	0,41

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4370 ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, labeleada ou similar	Telhamento	m²	1,0000000	77,00	77,00
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Proventos	h	2,0000000	3,74	7,48
Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Proventos	h	1,1500000	3,64	4,18

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DEMONSTRADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÕES

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4711 ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabalana ou similar)	Material	un	6,00000000	0,85	5,10
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,15000000	18,64	21,43
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,00000000	13,84	27,68
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,40000000	27,84	11,13
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,11
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	77,00

6.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000000	2,97	2,97
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01400000	24,31	0,34
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00500000	19,27	0,09
	Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,04000000	2,45	2,54
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	2,97	

6.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000000	42,41	42,41
	Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,78670000	24,10	18,95
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45220000	19,27	8,71
	Insumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,02170000	38,71	0,86
	Insumo	00003315 SINAPI	GESSE EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,81270000	0,79	1,43
	Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,04140000	11,02	11,47



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DENOMERADO: NÃO

REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	26,75	0,20
	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	27,27	0,79
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	21,25
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	42,41

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	4.004,61	4.004,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5700000	19,27	126,60
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7600000	20,13	136,07
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	144,93	289,86
Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,7600000	500,00	1.890,00
Insumo	00011498 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2,0000000	781,04	1.562,08
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	193,88
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	4.004,61

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	830,29	830,29
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	24,31	8,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	19,27	3,42
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	49,01	43,27

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONERADO: NÃO

REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Insumo	Código Banco	SINAPI	Material	Material	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA	m²	1,00000000	591,68	591,68
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,81660000	0,73	3,51
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,85040000	26,24	179,75

MO sem LS =>	9,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,32	Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	830,29
--------------	------	-------	------	--------------	------	-----------------	------	------------------	--------

8.1	Composição	Código Banco	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total	
		101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	375,39	375,39	375,39	
	Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01170000	658,83	658,83	7,70	
	Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48110000	20,44	20,44	9,83	
	Composição Auxiliar	88284	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48110000	24,66	24,66	11,86	
	Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,00000000	346,01	346,01	346,01	
				MO sem LS =>	18,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,53	Valor do BDI =>	375,39

8.2	Composição	Código Banco	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
		93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	53,64	53,64	53,64
	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07030000	20,44	20,44	1,43

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0703000	24,65	1,73
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	2,0000000	1,12	2,24
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	1,0000000	48,24	48,24
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	2,43
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	53,64

8.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000000	54,76	54,76
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	20,44	1,94
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	24,65	2,34
Auxiliar	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,12	2,24
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	UN	1,0000000	48,24	48,24
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,29
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	54,76	

8.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000000	57,10	57,10
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	20,44	2,70
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	24,65	3,26
Auxiliar	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,45	2,90
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	UN	1,0000000	48,24	48,24

KILAR

CONSTRUTORA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horiata = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00000000	6,90	6,90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03900000	20,44	0,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03900000	24,65	0,96
Insunmo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	1,24340000	4,13	5,13
Insunmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	0,00940000	3,19	0,02

MO sem LS => 1,34
Valor do BDI => 0,00

LS =>

0,00 MO com LS =>
Valor com BDI =>

8.10	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00000000	9,78	9,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05100000	20,44	1,04
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05100000	24,65	1,25
Insunmo	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	1,24340000	6,01	7,47
Insunmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	0,00940000	3,19	0,02

MO sem LS => 1,76
Valor do BDI => 0,00

LS =>

0,00 MO com LS =>
Valor com BDI =>

8.11	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	--------	------------	-------

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONERADO: NÃO

REI: (%) = 22,24 % REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	7996 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	142,75	142,75
Composição Auxiliar	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,59	2,15
Insumo	7943 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	Material	un	1,0000000	118,86	118,86
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	18,64	11,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	13,84	8,30
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,48
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	142,75

8.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,05	40,05
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,22	30,22
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,13
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	40,05
8.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,30	31,30
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,83	9,83



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

Composição Auxiliar	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	21,47	21,47
				0,00 MO com LS =>		15,40
				Valor do BDI =>		0,00
						31,30
						Total
						27,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91996 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	16,09	16,09
					0,00 MO com LS =>		12,80
					Valor do BDI =>		0,00
							27,92


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	26,60	26,60
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	16,77	16,77
					0,00 MO com LS =>		12,46
					Valor do BDI =>		0,00
							26,60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	31,50	31,50



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023
 DENOMERADO: NÃO
 REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 BDI: (%) = 22,24 %
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

		COMPOSIÇÕES					
Composição	Código Banco	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Audiliar	88247 SINAPI			H	0,3700000	20,44	7,56
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	24,65	9,12
Audiliar	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	Material	UN	1,0000000	14,82	14,82
Insumo			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	12,82 31,50
8.17							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	27,91	27,91
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	20,44	4,21
Audiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	24,65	5,08
Composição	00038082 SINAPI	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	18,62	18,62
Insumo			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	7,14 27,91
8.18							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	100561 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACCESORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	183,73	183,73
Composição	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0140000	658,83	9,22
Audiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9650000	20,44	19,72
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9650000	24,65	23,78
Audiliar	00011251 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X 12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	131,01	131,01



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

BDI: (%) = 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

		MO sem LS =>	35,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,66		
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	183,73		
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,45	3,45		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,27	2,69		
Auxiliar									
Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	15,22	0,76		
			MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	1,98		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,00		
							0,00		
							3,45		

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB
DATA BASE: DEZ/2023 DENONERADO: NÃO
BDI: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

AGUINALDO ANTONIO
DA SILVA:28175883472

Digitally signed by AGUINALDO ANTONIO DA SILVA28175883472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47317285000152, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=AGUINALDO ANTONIO DA
SILVA28175883472
Date: 2024.06.17 09:42:44 -0300'

AGUINALDO ANTONIO DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF 28175883472



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
Procuradoria Jurídica

RUA DOM ADAUTO, Nº. 11, CENTRO, CEP 58385-000, SERRA REDONDA/PB

PARECER JURÍDICO

Processo de Dispensa nº: DV00005/2024


Objeto: Contratação de empresa para a reforma de galpão localizado na Rua Eufrásio Câmara, Serra Redonda/PB

**Reforma de Galpão – Contrato nº 00077/2024-CPL –
 Dispensa de Licitação – Lei nº 14.133/21 – Decreto nº
 11.871/2023 – Processo Administrativo nº
 240129DV00005 – Fundamentação Legal – Objeto do
 Contrato – Valor e Preços – Dotação Orçamentária–
 Administração Pública – Transparência – Eficiência –
 Legalidade – Administração Pública – Contratação Direta
 – Observância Rigorosa dos Requisitos Legais –
 Viabilidade da Contratação – Recomendações
 Necessárias.**

I - RELATÓRIO

O presente parecer jurídico analisa o processo administrativo nº 240129DV00005, que trata da contratação da empresa Construtora Ki-Lar LTDA para a reforma de galpão localizado na Rua Eufrásio Câmara, Serra Redonda/PB, por meio da Dispensa de Licitação nº DV00005/2024. O contrato nº 00077/2024-CPL foi celebrado entre a Prefeitura Municipal de Serra Redonda e a Construtora Ki-Lar LTDA, com base na Lei nº 14.133/21, visando atender às necessidades de infraestrutura do município.

Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria Jurídica do Município, em cumprimento ao disposto no art. 53 da Lei nº 14.133/21, que estabelece que o órgão de assessoramento jurídico da Administração deve realizar o controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.


 PREF. MUN. DE SERRA REDONDA - PB
 José Wilson da Silva Rocha
 Procurador Jurídico do Município
 OAB/PB Nº 21.004

II - ANÁLISE JURÍDICA

a) Fundamentação Legal

A contratação direta está amparada pela Lei nº 14.133/21, especificamente pelo art. 75, inciso II, que permite a dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia com valor até R\$ 100.000,00 (cem mil reais). No entanto, a atualização dos valores pela Lei nº 14.133/21, realizada pelo Decreto nº 11.871/2023, ajustou o limite para R\$ 119.196,00 (cento e dezenove mil e cento e noventa e seis reais). Dessa forma, a dispensa de licitação para este processo está devidamente fundamentada, considerando que o valor total da contratação é de R\$ 119.196,00 (cento e dezenove mil e cento e noventa e seis reais), dentro do limite atualizado.

b) Do Processo de Contratação Direta

O processo de contratação direta deve ser instruído conforme o art. 72 da Lei nº 14.133/21, incluindo os seguintes documentos:


1. Documento de Formalização de Demanda e Estudo Técnico Preliminar (ETP)
2. Estimativa de Despesa
3. Parecer Jurídico e Pareceres Técnicos
4. Demonstração da Compatibilidade da Previsão de Recursos Orçamentários
5. Comprovação de Habilitação e Qualificação do Contratado
6. Razão da Escolha do Contratado
7. Justificativa de Preço
8. Autorização da Autoridade Competente

Os documentos mencionados acima estão devidamente incluídos no processo e foram validados pelas autoridades competentes.

c) Cláusulas Contratuais

O contrato nº 00077/2024-CPL inclui as seguintes cláusulas principais:

1. **Cláusula Primeira: Fundamentos da Contratação** Fundamenta a contratação com base na dispensa de licitação, conforme previsto no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21, assegurando a conformidade legal do processo.


PREF. MUN. DE SERRA REDONDA - PE
José Wilson da Silva Rocha
Procurador Jurídico do Município
OAB/PB Nº 21.004

2. **Cláusula Segunda: Objeto da Contratação** Define o objeto do contrato como a reforma de galpão localizado na Rua Eufrásio Câmara, Serra Redonda/PB, detalhando as especificações técnicas e o regime de empreitada por preço unitário.

3. **Cláusula Terceira: Valor e Preços dos Itens Contratados** Estabelece o valor total da contratação em R\$ 119.196,00 (cento e dezenove mil e cento e noventa e seis reais), garantindo transparência nos valores envolvidos.

4. **Cláusula Quarta: Do Reajustamento em Sentido Estrito** Define as condições para o reajustamento dos preços contratados, conforme os índices oficiais de variação de preços, garantindo a atualização dos valores conforme previsto no art. 85 da Lei nº 14.133/21.

5. **Cláusula Quinta: Da Dotação Orçamentária** Especifica a fonte dos recursos orçamentários que financiarão a contratação, assegurando a disponibilidade financeira conforme a Declaração de Disponibilidade Orçamentária emitida pelo Secretário de Finanças.

6. **Cláusula Sexta: Do Pagamento** Estabelece as condições e os prazos para o pagamento dos itens fornecidos, observando as normas e procedimentos administrativos, conforme o art. 134 da Lei nº 14.133/21.

7. **Cláusula Sétima: Do Prazo e da Vigência** Define o prazo máximo para a execução do contrato e a vigência até o final do exercício financeiro de 2024, conforme os arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/21.

8. **Cláusula Oitava: Obrigações do Contratante** Especifica as obrigações da administração pública contratante, conforme os arts. 115 a 123 da Lei nº 14.133/21.

9. **Cláusula Nona: Obrigações do Contratado** Detalha as obrigações do fornecedor contratado, conforme os arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/21.

10. **Cláusula Décima Segunda: Penalidades Aplicáveis** Estabelece as penalidades em caso de descumprimento das obrigações contratuais pelo contratado, conforme o art. 155 da Lei nº 14.133/21.

11. **Cláusula Décima Quarta: Obrigações Pertinentes à LGPD** Define as obrigações relacionadas à proteção de dados pessoais, conforme a Lei nº 13.709/18 (LGPD).

12. **Cláusula Décima Quinta: Foro Competente para Dirimir Dúvidas** Estabelece o foro da Comarca de Ingá/PB como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do contrato.

III - CONCLUSÃO


Diante da análise dos documentos e das cláusulas contratuais, conclui-se que o processo administrativo nº 240129DV00005 e o contrato nº 00077/2024-CPL estão em

conformidade com a legislação vigente, assegurando a legalidade, transparência e eficiência na execução dos serviços contratados. A contratação direta por dispensa de licitação foi devidamente fundamentada e justificada, atendendo às necessidades do município de Serra Redonda/PB.

RECOMENDA-SE que o Município publique no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, podendo ser na forma de extrato, e divulgue no sítio eletrônico oficial o ato que autorizou a contratação e o contrato, como condição de eficácia da contratação e do contrato, conforme estabelece o art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

É o Parecer. Salvo melhor juízo.

Serra Redonda - PB, 05 de junho de 2024.


JOSÉ WILSON DA SILVA ROCHA
Procurador Jurídico do Município
OAB/PB nº. 21.004



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
GABINETE DO PREFEITO**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Expediente: SOLICITAÇÃO

Secretaria de Infraestrutura.

Assunto: Procedimento de dispensa de licitação.

Anexo: Solicitação correspondente devidamente instruída com a justificativa para a necessidade da demanda requerida.

DESPACHO

AUTORIZO a realização do procedimento de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/21, objetivando:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA - SERRA REDONDA PB.

Destaca-se que o referido certame, conforme evidenciado na etapa inicial do processo, será regido pela seguinte regra:

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Conforme informação do setor responsável existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, inclusive restou devidamente demonstrada a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, ao Setor de Contratação deste órgão para formalização do referido procedimento de contratação direta por Dispensa de Licitação.

Serra Redonda - PB, 29 de Janeiro de 2024.


FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
Prefeito



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA**

VALOR DE REFERÊNCIA: Pesquisa de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA – SERRA REDONDA PB.**

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

2.2.Na pretensa contratação o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI de referência e dos Encargos Sociais - ES cabíveis, foi definido por meio da utilização do seguinte parâmetro: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil - Sinapi, para as demais obras e serviços de engenharia.

2.3.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro na forma estabelecida no Art. 23, § 2º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

2.4.Mês que serviu de base para elaboração da consulta de mercado: Janeiro de 2024.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	DEP. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPAO PARA FUNCIONAMENTO DO CALL CENTER	UND	1	119.668,48	119.668,48
Total					119.668,48

3.0.DO VALOR

3.1.O valor total é equivalente a R\$ 119.668,48.

4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Início: Imediato

Conclusão: 3 (três) meses

4.2.A vigência da presente contratação será determinada: 3 (três) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

4.3.Os preços contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano.

4.4.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



4.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.6. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

4.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.


4.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.10. O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

4.11. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

4.12. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

Serra Redonda - PB, 26 de Janeiro de 2024.


JOSÉ ERIVALDO AGRA DA SILVA

Secretário



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

BDI: (%) - 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS INICIAIS					28.713,30
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	315,76	385,99	1.157,96
1.2	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOCADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m³	130,00	173,40	211,96	27.555,34
2		PINTURA					11.451,47
2.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	197,60	3,78	4,62	913,04
2.2	96131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	197,60	24,03	29,37	3.804,36
2.3	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	197,60	7,85	9,60	1.896,14
2.4	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	160,00	4,67	5,65	903,60
2.5	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,00	9,89	12,09	1.934,33
3		DIVISÓRIAS					4.265,32
3.1	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	43,41	80,39	96,26	4.265,32
4		REVESTIMENTO					4.963,64
4.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	86,82	7,07	8,64	750,33
4.2	87794 SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	86,82	39,70	48,53	4.213,31
5		PISO					23.053,73
5.1	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PD	m²	160,00	109,25	133,55	21.367,55
5.2	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	76,00	18,15	22,19	1.686,18
6		COBERTURA					24.608,39
6.1	4370 ORSE	Renovação, Lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	120,00	77,00	94,12	11.294,96
6.2	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	240,00	2,97	3,63	871,33
6.3	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	240,00	42,41	51,84	12.442,08
7		ESQUADRIAS					4.834,90
7.1	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLDA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	4.004,61	4.895,24	4.895,24
7.2	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,44	830,29	1.014,95	13.640,88
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					16.293,10
8.1	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00	375,39	458,88	458,88
8.2	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	4,00	53,64	65,57	262,28
8.3	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00	54,76	66,94	200,82
8.4	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00	57,10	69,80	209,40
8.5	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00	59,91	73,23	73,23
8.6	101885 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INSTALADO EM ELETRICALHA CU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	50,00	10,30	12,59	629,54
8.7	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00	3,44	4,21	2.102,53
8.8	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00	4,66	5,70	2.948,19
8.9	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00	6,90	8,43	2.530,37
8.10	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00	9,78	11,96	1.793,26



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DCZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

BDI: (%) = 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.11	7996 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-0MB, Siemens ou similar	und.	1,00	142,75	174,50	174,50
8.12	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00	40,05	48,96	734,36
8.13	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00	21,30	38,26	573,92
8.14	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00	27,92	34,13	511,94
8.15	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	11,00	26,60	32,52	357,67
8.16	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	und.	50,00	31,50	38,51	1.925,28
8.17	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und.	20,00	27,91	34,12	682,34
8.19	100561 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3. 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und.	1,00	183,73	224,59	224,59
9		SERVIÇOS FINAIS					1.012,15
9.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,00	3,45	4,22	1.012,15

VALOR TOTAL>>> R\$ 119.196,00

CENTO E DEZE NOVE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

BDI: (%) = 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Descrição	Und	Quant. Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	3,00 = (2,00 x 1,50)
1.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m ³	130,00 = (13,00 x 10,00)
2	PINTURA		
2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	160,00 = (8,00 x 20,00)
2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	160,00 = (8,00 x 20,00)
3	DIVISÓRIAS		
3.1	ALVENARIA DE VEJADAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	43,41 = (14,47 x 3,00)
4	REVESTIMENTO		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	86,82 = (14,47 x 3,00) x 2,00
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m ²	86,82 = (14,47 x 3,00) x 2,00
5	PISO		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023_PE	m ²	160,00 = (8,00 x 20,00)
5.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	76,00 = (8,00 + 8,00 + 30,00 + 30,00)
6	COBERTURA		
6.1	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c. grampo galv. n° 14, c. re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m ²	120,00 = (8,00 x 30,00)/2
6.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m ²	240,00 = (8,00 x 30,00)
6.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2023_PS	m ²	240,00 = (8,00 x 30,00)
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA MECÂNICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und.	1,00 = unidade
7.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	13,44 = (8,00 x 3,80 x 2,10)
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	4,00 = Quantificado em Projeto
8.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00 = Quantificado em Projeto
8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00 = Quantificado em Projeto
8.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.6	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	50,00 = Quantificado em Projeto
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00 = Quantificado em Projeto
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00 = Quantificado em Projeto
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00 = Quantificado em Projeto
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00 = Quantificado em Projeto



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: 08/2/2023 DENOMERADO: NÃO
 BDI: (4) = 22,24% REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Descrição	Und	Quant. Memória de Cálculo
8.11	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-0MB, Siemens ou similar	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	11,00 = Quantificado em Projeto
8.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	und.	50,00 = Quantificado em Projeto
8.17	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und.	20,00 = Quantificado em Projeto
8.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X10X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,00 = (8,00 x 30,00)



PREFEITURA DE

SERRA REDONDA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCAL: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

ENCARGOS SOCIAIS: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

BDI: 22,24%

DATA BASE: DEZ/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 28.713,30	100,00%			100,00%
			R\$ 28.713,30			R\$ 28.713,30
2	PINTURA	R\$ 11.451,47	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 5.725,74	R\$ 5.725,74		R\$ 11.451,47
3	DIVISORIAS	R\$ 4.265,32	100,00%			100,00%
			R\$ 4.265,32			R\$ 4.265,32
4	REVESTIMENTO	R\$ 4.963,64		100,00%		100,00%
				R\$ 4.963,64		R\$ 4.963,64
5	PISO	R\$ 23.053,73			100,00%	100,00%
					R\$ 23.053,73	R\$ 23.053,73
6	COBERTURA	R\$ 24.608,39	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 12.304,20	R\$ 12.304,20		R\$ 24.608,39
7	ESQUADRIAS	R\$ 4.834,90			100,00%	100,00%
					R\$ 4.834,90	R\$ 4.834,90
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 16.293,10		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 8.146,55	R\$ 8.146,55	R\$ 16.293,10
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.012,15			100,00%	100,00%
					R\$ 1.012,15	R\$ 1.012,15
		R\$ 119.196,00	R\$ 51.008,55	R\$ 31.140,12	R\$ 37.047,33	R\$ 119.196,00
			R\$ 51.008,55	R\$ 82.148,67	R\$ 119.196,00	



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DEMONSTRANDO: NÃO
 DATA BASE: 22/24
 REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 BDI: (%) = 22,24
 Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÃO BDI

Itens componentes do BDI	Cálculo de BDI			Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q		
Administração Central (AC)	4,01	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85		
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99		
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16		
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33		
Lucro (L)	7,40	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,04	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43		
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSON	5,65																				

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Descrição	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, Praças	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações:
 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 2) Os tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (2,00%).
 3) O valor informado para o seguro deve ser informado sempre com o mesmo valor informado para o risco.
 4) O valor informado para o lucro deve ser informado sempre com o mesmo valor informado para o risco.
 5) O valor informado para o lucro deve ser informado sempre com o mesmo valor informado para o risco.
 6) O valor informado para o lucro deve ser informado sempre com o mesmo valor informado para o risco.
 B.D.I = 22,24%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

SERRA DE REDONDA DE ÁGUA E ESGOTO
 OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: 05/2023

DESONERADO: NÃO

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

ENCARGOS SOCIAIS					
COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORA*	MÊS*	HORA*	MÊS*
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SERPPAF	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONG	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não Incide	18,02	18,02	Não Incide
B2	Períodos	Não Incide	4,31	4,31	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69	0,90	0,90	0,69
B4	13º Salário	8,33	10,79	10,79	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,07	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,56	0,72	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	Não Incide	1,98	1,98	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,11	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	10,7	13,86	13,86	10,70
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
	TOTAL	20,46	50,79	50,79	20,46
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,53	4,56	4,56	3,53
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08	0,11	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,4	0,51	0,51	0,40
C4	Depósitos Rescisão Sem Justa Causa	3,2	4,13	4,13	3,20
C5	Indenização Adicional	0,3	0,38	0,38	0,30
	TOTAL	7,51	9,69	9,69	7,51
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,44	18,69	18,69	7,53
D2	Reincidência de Grupo B sobre Aviso Prévio Indenizado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,3	0,41	0,41	0,31
	TOTAL	3,74	19,10	19,10	7,84
	TOTAL (A + B + C + D)	48,51	96,38	116,38	72,61

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: 02/2023

DEMONSTRADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

RDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	315,76	315,76
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	23,11	11,55
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	23,96	8,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	19,27	21,55
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	7,18	23,03
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,70	0,43
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27
			MO sem LS =>	27,11	0,00	MO com LS =>	27,11
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	173,40	173,40
Composição Auxiliar	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0540000	689,93	37,79
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	23,96	12,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	19,27	6,82
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	22,44	21,76
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2110000	14,44	17,48



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DEMONERADO: NÃO

REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003743 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	48,82	48,82
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	14,83	27,73
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	25,11	1,00

2.1 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,78	3,78
Auditlar Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	25,51	1,69
Auditlar Insumo	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	19,27	0,42
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,06	1,67
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,55
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3,78

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2							
Composição	96131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	24,03	24,03
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5140000	25,51	13,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,27	2,48
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,01	0,10
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	5,39	8,36
			MO sem LS =>	11,39	0,00	MO com LS =>	11,39
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	24,03
2.3							
Composição	104841 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,85	7,85
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	25,51	4,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	19,27	1,04
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	9,90	2,65
			MO sem LS =>	3,81	0,00	MO com LS =>	3,81
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	7,85
2.4							
Composição	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,62	4,62
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0827000	25,51	2,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	19,27	0,59
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,05	1,67
			MO sem LS =>	2,15	0,00	MO com LS =>	2,15



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %


Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DEMONERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

		Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	4,62		
2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,89	9,89
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	25,51	5,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	19,27	1,45
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	9,90	2,65
		MO sem LS =>	5,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,30
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	9,89
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANDEIS	m²	1,0000000	80,38	80,38
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.400 L. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0091000	534,37	4,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	24,31	39,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	19,27	15,51
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,70	19,81
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	0,4200000	2,08	0,87
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	40,33	0,20
		MO sem LS =>	42,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,62
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	80,38



PREFEITURA DE
SERRA REDONDA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
DATA BASE: DEZ/2023
BDI: (%) = 22,24 %
Encargos Sociais: Hórista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DENOMERADO: NÃO
REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

		COMPOSIÇÕES					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,07	7,07
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	482,02	1,78
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,31	4,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,27	1,10
		MO sem LS =>	4,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,29
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	7,07

		COMPOSIÇÕES					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	39,70	39,70
Composição Auxiliar	87368 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	664,57	19,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	24,31	9,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	19,27	7,88
Composição Auxiliar	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	15,26	2,41
		MO sem LS =>	18,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,19
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	39,70

		COMPOSIÇÕES					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	PISO - PISOS	m²	1,0000000	109,25	109,25



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023
 DENOMERADO: NÃO
 RDI: (%) = 22,24 %
 REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

		COMPOSIÇÕES				
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726000	24,17	13,83
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1746000	19,27	3,36
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0664000	77,42	84,10
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	8,1300000	0,80	7,30
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	4,69	0,66
5.2						
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	1,0000000	18,15	18,15
Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871000	24,17	2,10
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326000	19,27	0,62
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	0,1875000	77,42	14,51
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6392000	0,80	0,51
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0890000	4,69	0,41

		COMPOSIÇÕES				
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.1	4370 ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, labelelana ou similar	m²	1,0000000	77,00	77,00
Auxiliar	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000000	3,74	7,48
Auxiliar	10651 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,1500000	3,64	4,18

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

BDI: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4711 ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (tabelana ou similar)	Material	un	6,0000000	0,85	5,10
	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1500000	18,64	21,43
	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	13,84	27,68
	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,4000000	27,84	11,13
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,11
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	77,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	2,97	2,97
Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	24,31	0,34
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	19,27	0,09
Auxiliar			Material	m²	1,0400000	2,45	2,54
Insuno	00042408 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,45	2,54
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	2,97

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	42,41	42,41
Auxiliar	88289 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7867000	24,10	18,95
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4522000	19,27	8,71
Auxiliar			Material	KG	0,0217000	39,71	0,86
Insuno	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	39,71	0,86
	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,79	1,43
	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	11,02	11,47



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023
 DENOMERADO: NÃO
 REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 BDI: (%) = 22,24 %
 Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

		COMPOSIÇÕES					
Insumo	Código Banco	Material	Material	KG	Quant.	Valor Unit	Total
	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO			0,0078000	26,75	0,20
	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM		CENTO	0,0293000	27,27	0,79
		MO sem LS => 21,25	MO sem LS => 21,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,25
		Valor do BDI => 0,00	Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	42,41
7.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - OS	UN	1,0000000	4.004,61	4.004,61
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5700000	19,27	126,60
Composição	88325 SINAPI	VIDRAGEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7600000	20,13	136,07
Auxiliar	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	144,93	289,86
Insumo	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,7800000	500,00	1.890,00
Insumo	00011499 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2,0000000	781,04	1.562,08
		MO sem LS => 193,88	MO sem LS => 193,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	193,88
		Valor do BDI => 0,00	Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	4.004,61
7.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - OS	m²	1,0000000	830,29	830,29
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	24,31	8,66
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1778000	19,27	3,42
Auxiliar	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	49,01	43,27

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

BDI: (%) = 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Insumo	Código Banco	Material	Quant.	Valor Unit	Total
	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	1,00000000	591,68	591,68
	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	4,81860000	0,73	3,51
	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	6,85040000	26,24	179,75
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	9,32
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	830,29

8.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	375,39	375,39
		87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01170000	658,83	7,70
		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48110000	20,44	9,83
		88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48110000	24,65	11,85
		00013393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,00000000	346,01	346,01
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	18,53
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	375,39

8.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	53,64	53,64
		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07030000	20,44	1,43

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO		LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB		DENOMERADO: NÃO		DATA BASE: DEZ/2023		REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE		BDI: (%) = 22,24 %		Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%	
COMPOSIÇÕES													
Composição	Código Banco	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0703000	24,65	1,73					
Auxiliar													
Insumo	00001570 SINAPI	1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,12	2,24					
Insumo	00034616 SINAPI	1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	Material	UN	1,0000000	48,24	48,24					
		MO sem LS =>		LS =>		0,00 MO com LS =>		Valor com BDI =>					
		2,43		0,00		53,64							
		Valor do BDI =>											
8.3													
Composição	Código Banco	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	INEL - INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E	UN	1,0000000	54,76	54,76					
Auxiliar	88247 SINAPI	1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	20,44	1,94					
Auxiliar	88264 SINAPI	1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	24,65	2,34					
Insumo	00001570 SINAPI	1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,12	2,24					
Insumo	00034616 SINAPI	1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	Material	UN	1,0000000	48,24	48,24					
		MO sem LS =>		LS =>		0,00 MO com LS =>		Valor com BDI =>					
		3,29		0,00		54,76							
		Valor do BDI =>											
8.4													
Composição	Código Banco	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	INEL - INSTALACAO ELETRICAELETRIFICACAO E	UN	1,0000000	57,10	57,10					
Auxiliar	88247 SINAPI	1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	20,44	2,70					
Auxiliar	88264 SINAPI	1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	24,65	3,26					
Insumo	00001571 SINAPI	1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,45	2,90					
Insumo	00034616 SINAPI	1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	Material	UN	1,0000000	48,24	48,24					





OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

		MO sem LS =>	4,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,58	Total
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	57,10	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	59,91	59,91	59,91
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	20,44	20,44	3,72
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	24,65	24,65	4,49
Composição	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,73	1,73	3,46
Insunmo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material	Material	UN	1,0000000	48,24	48,24	48,24
		MO sem LS =>	6,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,31	6,31
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	59,91	59,91

		MO sem LS =>	6,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,31	Total
		Valor do BDI =>	0,00 <th></th> <th></th> <th>Valor com BDI =></th> <th>59,91 <th></th> </th>			Valor com BDI =>	59,91 <th></th>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	101885 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,30	10,30	10,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0039000	20,44	20,44	0,07
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0039000	24,65	24,65	0,09
Composição	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	9,85	9,85	10,11
Insunmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,19	3,19	0,03
		MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12	0,12
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	10,30	10,30
8.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023
 DEMONERADO: NÃO
 REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 BDI: (%) = 22,24 %
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

Composição	Código Banco	91925 SINAPI	88247 SINAPI	88264 SINAPI	00000993 SINAPI	Insumo	00021127 SINAPI	UN	0,0094000	3,19	0,02
COMPOSIÇÕES											
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								M	1,0000000	3,44	3,44
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								H	0,0230000	20,44	0,47
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								H	0,0230000	24,65	0,56
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2								M	1,2434000	1,93	2,39
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M								UN	0,0094000	3,19	0,02
								LS =>	0,79	MO sem LS =>	0,79
								Valor do BDI =>	0,00	Valor do BDI =>	0,00

8.8	Composição	Código Banco	91927 SINAPI	88247 SINAPI	88264 SINAPI	00001022 SINAPI	Insumo	00021127 SINAPI	UN	0,0094000	3,19	0,02
Tipo												
									MO sem LS =>	0,79	MO com LS =>	0,79
									Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00
Total												
									Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
									1,0000000	4,66	4,66	4,66
8.9												
									0,0280000	20,44	0,59	0,59
									0,0280000	24,65	0,71	0,71
									1,2434000	2,69	3,34	3,34
									0,0094000	3,19	0,02	0,02
									MO sem LS =>	1,00	MO com LS =>	1,00
									Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00
Total												
									Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
									0,00	4,66	4,66	4,66

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

RDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	20,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	24,65
Insunso	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	5,13
Insunso	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,19
			MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,34
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	6,90

8.10	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	20,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	24,65
Insunso	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	6,01
Insunso	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,19
			MO sem LS =>	1,76	LS =>	1,76
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	9,78
8.11	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit
						Total

PREFEITURA DE



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	7996 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00000000	142,75	142,75
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,60000000	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,60000000	3,59	2,15
Insumo	7943 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	1,00000000	118,88	118,88
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,60000000	18,64	11,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,60000000	13,84	8,30
		MO sem LS =>	19,48	0,00	MO com LS =>	19,48
		Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	142,75

8.12	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	40,05	40,05
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91980 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	30,22	30,22
		MO sem LS =>	22,13	0,00	MO com LS =>	22,13
		Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	40,05

8.13	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	31,30	31,30
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	9,83	9,83

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONERADO: NÃO

REI: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	21,47	21,47
		MO sem LS => 15,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,40
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	31,30
8.14	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	27,92	27,92
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	18,09	18,09
		MO sem LS => 12,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,80
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	27,92

8.15	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	26,60	26,60
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000000	16,77	16,77
		MO sem LS => 12,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,46
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	26,60

8.16	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00000000	31,50	31,50



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	20,44	7,56
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	24,65	9,12
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17" CM Material	UN	1,0000000	14,82	14,82
				MO sem LS =>	12,82	LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	MO com LS =>
						Valor com BDI =>
8.17						
Composição	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,0000000	27,91	27,91
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	20,44	4,21
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	24,65	5,08
Insumo	00038082 SINAPI	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) Material	UN	1,0000000	18,62	18,62
				MO sem LS =>	7,14	LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	MO com LS =>
						Valor com BDI =>
8.18						
Composição	100561 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,0000000	183,73	183,73
Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBU COM ASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	0,0140000	658,83	9,22
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9650000	20,44	19,72
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9650000	24,65	23,78
Insumo	00011251 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) Material	UN	1,0000000	131,01	131,01



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
DATA BASE: DEZ/2023 **DEMONERADO:** NÃO
BDI: (%) = 22,24 % **REFERÊNCIA:** SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

		MO sem LS =>	35,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,66		
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	183,73		
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,45	3,45		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,27	2,69		
Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	15,22	0,76		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,98		
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	3,45		

PREFEITURA DE



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

RDI: (%) = 22,24 %

REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Serra Redonda - PB, 26 de Janeiro de 2024.

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorização para realizar procedimento de contratação direta por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/21, destinado a:

● **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA – SERRA REDONDA PB.**


Justificativa para a necessidade da solicitação:

A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA – SERRA REDONDA PB –**, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

● Informamos que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser licitado, inclusive restou preliminarmente demonstrada a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação pela sua total relevância e pertinência, ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos que forem julgados necessários.

Atenciosamente,


JOSÉ ERIVALDO AGRA DA SILVA
Secretário



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA – SERRA REDONDA PB.**

1.2.A contratação da obra, objeto deste termo de referência, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratação:

2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA – SERRA REDONDA PB** –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função da obra delineada e utilização prováveis, representados pela estimativa dos serviços a serem executados, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível, os subsídios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

3.0.DA OBRA

3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPAO PARA FUNCIONAMENTO DO CALL CENTER	UND	1

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Salienta-se que na referida contratação, será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, visto estar presente a exceção prevista no inciso IV, do Art. 49, do mesmo diploma legal: Licitação dispensável - Art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133/21.

4.2.No processo, portanto, deverá ser considerado preferencialmente apenas os fornecedores ou executantes enquadrados como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



5.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

5.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.4. Observar, em compatibilidade com o objeto da contratação, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

6.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

6.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.

6.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

6.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

6.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a documentação de regularidade e qualificação exigidas quando da instrução do referido processo de contratação direta.

6.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

6.7. Observar, em compatibilidade com o objeto da contratação, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

7.0. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço:

7.1.1. Início: Imediato;

7.1.2. Conclusão: 3 (três) meses.

7.2. A vigência da presente contratação será determinada: 3 (três) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

8.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

8.1. Os preços contratados são fixos e irreeajustáveis no prazo de um ano.

8.2. Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

8.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

9.0. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

10.0. DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.1. Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante, a documentação essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela definida nos Art. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

10.2. Salienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em habilitação jurídica; qualificação técnico-profissional e técnico-operacional; habilitações fiscal, social e trabalhista; e habilitação econômico-financeira; poderá ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral, conforme as disposições do Art. 70, do mesmo diploma legal.

11.0. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

11.2. Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

12.0. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO



12.1. Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

13.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


13.1. O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

13.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

14.0. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

14.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Serra Redonda - PB, 26 de Janeiro de 2024.


 JOSÉ ERIVALDO AGRA DA SILVA
 Secretário



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA – SERRA REDONDA PB.

1.0.DA JUSTIFICATIVA

1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA – SERRA REDONDA PB –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.2.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função da obra delineada e utilização prováveis, representados pela estimativa dos serviços a serem executados, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível, os subsídios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.


2.0.DA OBRA

2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função da obra delineada e utilização prováveis são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	OBSUNIDADE	QUANTIDADE
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPAO PARA FUNCIONAMENTO DO CALL CENTER	UND	1

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no Termo de Referência.

Serra Redonda - PB, 26 de Janeiro de 2024.


JOSÉ ERIVALDO AGRA DA SILVA
 Secretário



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

JUSTIFICATIVA DA PADRONIZAÇÃO E DO CATÁLOGO ELETRÔNICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA – SERRA REDONDA PB.

1.0.DA JUSTIFICATIVA

1.1.Modelos padronizados de documentos: no presente processo de contratação serão utilizados modelos diversos de minutas de elementos necessários para a sua formalização, tais como, termo de referência e contrato, todos padronizados, pela disponibilidade de sistema específico de instrução e gestão de processos licitatórios e contratos o qual permite, sem prejuízo das funcionalidades, a informatização dos procedimentos e ampla instituição de modelos de minutas de editais e contratos padronizados, dentre outros, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, dispensando, inclusive, a adoção das minutas do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso IV, da Lei 14.133/21.

1.2.Catálogo eletrônico de padronização: observados os aspectos e as características do objeto do presente processo, bem como abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na pretensa contratação, entende-se que o processo não recepiona de forma devida, a utilização de catálogo eletrônico de obras, quer por inconsistência ou inexistência de adequada padronização em catálogo quando criado pela Administração, quer por inviabilidade ou incompatibilidade da adoção do respectivo catálogo eletrônico de padronização do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso II, da Lei 14.133/21.

Serra Redonda - PB, 26 de Janeiro de 2024.


JOSÉ ERIVALDO AGRA DA SILVA
Secretário



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização do referido procedimento de contratação direta:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA - SERRA REDONDA PB.


DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o compromisso a ser assumido:

Recursos Ordinários:

15 451 1009 1012 Construção , Ampliação e Conservação .de Edificações Publicas
4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

Serra Redonda - PB, 26 de Janeiro de 2024.


GETULIO SILVA DE ANDRADE
Secretario de Finanças



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/07/2024 às 20:11:51 foi protocolizado o documento sob o Nº 79437/24 da subcategoria Licitações , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de Serra Redonda, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Saionara Lucena Silva.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra Redonda

Número da Licitação: 00005/2024

Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Município

Data de Homologação: 06/06/2024

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Serra Redonda

Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)

Regime de Execução: Empreitada integral

Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia

Valor: R\$ 119.196,00

Fontes de Recursos: Outros Recursos Vinculados (899).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SERRA REDONDA PB.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 119.196,00

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Construtora Ki-Lar Ltda

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 42.877.541/0001-42

Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	f06b703f452f298e3d707a30a4dfb094
Autorização da autoridade competente	Sim	5a00e699680b3d5f045214d4c122e3f0
Estimativa da despesa	Sim	9b5a292e00524fcc0bec3daa3659c1d1
Estudo Técnico Preliminar	Não	
Formalização de demanda	Sim	a213fa994f2c976e47b7168e7b9c6350
Justificativa de preço	Sim	dc2862494c48dec790ab53fc55ad41c5
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	82f292ac6cf037420a0aa144de2b70d8
Previsão Orçamentária	Sim	02a90527d5763fd570e1e7d09ee119dc
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Não	
Proposta 1 - Proposta e Anexos - Construtora Ki-Lar Ltda	Sim	913489bb702d916e2bddbdb8aee01dce

João Pessoa, 04 de Julho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
SETOR DE CONTRATAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240129DV00005

CONTRATO Nº: 00077/2024-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E **CONSTRUTORA KI-LAR LTDA**, PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Serra Redonda - Rua Dom Adalto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, CNPJ nº 08.868.937/0001-95, neste ato representada pelo Prefeito Francisco Bernardo dos Santos, Brasileiro, Casado, Gestor Público, residente e domiciliado na Rua Eufrásio Câmara, 23 - Centro - Serra Redonda - PB, CPF nº 927.837.244-72, Carteira de Identidade nº 1668521 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado **CONSTRUTORA KI-LAR LTDA - R JOSE BERNARDINO, 97 - VILA CABRAL - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ nº 42.877.541/0001-42**, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DV00005/2024, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA - SERRA REDONDA PB.**

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº DV00005/2024 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 119.196,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços contratados são fixos e irreeajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada

no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Ordinários:

15 451 1009 1012 Construção , Ampliação e Conservação .de Edificações Publicas

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço:

a - Início: Imediato;

b - Conclusão: 3 (três) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,

permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Ingá.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Serra Redonda - PB, 06 de Junho de 2024.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS:92783724472
Assinado de forma digital por FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS:92783724472
Dados: 2024.06.19 10:13:35 -03'00'

FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
Prefeito
927.837.244-72

PELO CONTRATADO

AGUINALDO ANTONIO DA SILVA:28175883472
Digitally signed by AGUINALDO ANTONIO DA SILVA:28175883472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47317285000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e=CPF_A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=AGUINALDO ANTONIO DA SILVA:28175883472
Date: 2024.06.19 10:18:49 -03'00'

CONSTRUTORA KI-LAR LTDA



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) - 22,24%

Encargos Sociais: Horista = 116,38€, Mensalista = 72,61€

DEMONSTRADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA							28.713,30
1		SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	315,76	385,99	1.157,96
1.2	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPICADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	130,00	173,40	211,96	27.555,34
2		PINTURA					11.451,47
2.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	197,60	3,79	4,62	913,04
2.2	96131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2021	m²	197,60	24,03	29,37	3.804,36
2.3	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	197,60	7,85	9,60	1.896,14
2.4	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	160,00	4,62	5,65	903,60
2.5	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,00	9,89	12,09	1.934,33
3		DIVISÓRIAS					4.265,32
3.1	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	43,41	80,39	98,26	4.265,32
4		REVESTIMENTO					4.963,64
4.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	86,82	7,07	8,64	750,33
4.2	87794 SINAPI	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	86,82	39,70	48,53	4.213,31
5		PISO					23.053,73
5.1	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PD	m²	160,00	109,25	133,55	21.367,55
5.2	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	76,00	18,15	22,19	1.686,18
6		COBERTURA					24.608,39
6.1	4370 ORSE	Renocção, Lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ reaproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	120,00	77,00	94,12	11.294,98
6.2	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, DISCO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	240,00	2,97	3,63	871,33
6.3	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	240,00	42,41	51,84	12.442,08
7		ESQUADRIAS					4.834,90
7.1	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	4.004,61	4.895,24	4.895,24
7.2	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,44	830,29	1.014,95	13.640,88
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					16.293,10
8.1	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00	375,39	458,88	458,88
8.2	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	4,00	53,64	65,57	262,28
8.3	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00	54,76	66,94	200,82
8.4	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00	57,10	69,80	209,40
8.5	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00	59,91	73,23	73,23
8.6	101885 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 1,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELECTROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	50,00	10,30	12,59	629,54
8.7	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00	3,44	4,21	2.102,53
8.8	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00	4,66	5,73	2.848,19
8.9	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00	6,90	8,43	2.530,37
8.10	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00	9,78	11,96	1.793,26



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023 DENOMERADO: NÃO
 BDI: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% Mensalista = 72,61%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.11	7996 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-0MB, Siemens ou similar	unc.	1,00	142,75	174,50	174,50
8.12	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unc.	15,00	40,05	48,96	734,36
8.13	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unc.	15,00	31,30	38,26	573,92
8.14	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unc.	15,00	27,92	34,13	511,94
8.15	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unc.	11,00	26,60	32,52	357,67
8.16	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREFON, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	unc.	50,00	31,50	38,51	1.925,28
8.17	96308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	unc.	20,00	27,91	34,12	682,34
8.19	100561 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	unc.	1,00	183,73	224,59	224,59
9		SERVIÇOS FINAIS					1.012,15
9.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,00	3,45	4,22	1.012,15

VALOR TOTAL>>> R\$ 119.196,00

CENTO E DEZE NOVE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023 DEMONSTRADO: NÃO
 BDI: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%



Item	Descrição	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
		Und	Quant. Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00 = (2,00 x 1,50)
1.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	130,00 = (13,00 x 10,00)
2	PINTURA		
2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	197,60 = (8,00 - 8,00 + 30,00 + 30,00) x 2,60
2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	160,00 = (8,00 x 20,00)
2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,00 = (8,00 x 20,00)
3	DIVISÓRIAS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	43,41 = (14,47 x 3,00)
4	REVESTIMENTO		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COINER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	86,82 = (14,47 x 3,00) x 2,00
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	86,82 = (14,47 x 3,00) x 2,00
5	PISO		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESCALTIADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PS	m²	160,00 = (8,00 x 20,00)
5.2	PODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESCALTIADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	76,00 = (8,00 + 8,00 + 30,00 + 30,00)
6	COBERTURA		
6.1	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabiana ou similar	m²	120,00 = (8,00 x 30,00)/2
6.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	240,00 = (8,00 x 30,00)
6.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2023_PS	m²	240,00 = (8,00 x 30,00)
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und.	1,00 = Unidade
7.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,44 = (8,00 x 0,80 x 2,10)
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	4,00 = Quantificado em Projeto
8.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00 = Quantificado em Projeto
8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	3,00 = Quantificado em Projeto
8.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.6	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	50,00 = Quantificado em Projeto
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00 = Quantificado em Projeto
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	500,00 = Quantificado em Projeto
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00 = Quantificado em Projeto
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	m	150,00 = Quantificado em Projeto

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: 06/2/2023 DENOMERADO: NÃO
 BDI: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%



Item	Descrição	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
		Und	Quant. Memória de Cálculo
8.11	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
8.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	15,00 = Quantificado em Projeto
8.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und.	11,00 = Quantificado em Projeto
8.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	und.	50,00 = Quantificado em Projeto
8.17	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und.	20,00 = Quantificado em Projeto
8.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	und.	1,00 = Quantificado em Projeto
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,00 = (8,00 x 30,00)

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
LOCAL: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
ENCARGOS SOCIAIS: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%
BDI: 22,24% **DATA BASE:** DEZ/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 28.713,30	100,00%			100,00%
			R\$ 28.713,30			R\$ 28.713,30
2	PINTURA	R\$ 11.451,47	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 5.725,74	R\$ 5.725,74		R\$ 11.451,47
3	DIVISORIAS	R\$ 4.265,32	100,00%			100,00%
			R\$ 4.265,32			R\$ 4.265,32
4	REVESTIMENTO	R\$ 4.963,64		100,00%		100,00%
				R\$ 4.963,64		R\$ 4.963,64
5	PISO	R\$ 23.053,73			100,00%	100,00%
					R\$ 23.053,73	R\$ 23.053,73
6	COBERTURA	R\$ 24.608,39	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 12.304,20	R\$ 12.304,20		R\$ 24.608,39
7	ESQUADRIAS	R\$ 4.834,90			100,00%	100,00%
					R\$ 4.834,90	R\$ 4.834,90
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 16.293,10		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 8.146,55	R\$ 8.146,55	R\$ 16.293,10
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.012,15			100,00%	100,00%
					R\$ 1.012,15	R\$ 1.012,15
		R\$ 119.196,00	R\$ 51.008,55	R\$ 31.140,12	R\$ 37.047,33	R\$ 119.196,00
			R\$ 51.008,55	R\$ 82.148,67	R\$ 119.196,00	

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DECRETADO: NÃO
 DATA BASE: DEZ/2023
 BDI: (%) = 22,24 %
 REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÃO BDI

Item componente do BDI	Cálculo de BDI			Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais			
	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,01	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85			
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99			
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16			
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33			
Lucro (L)	7,40	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43			
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSON	5,65																					

Conforme Legislação Específica

Observações:
 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (2,00%).
 B.D.I = 22,24%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
 CARRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,64	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: Dez/2023

DESONERADO: NAO

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

ENCARGOS SOCIAIS					
COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORAS	MES	HORAS	MES
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00	0,30	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SPRPAF	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	EGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não Incide	14,02	14,02	Não Incide
B2	Ferriados	Não Incide	4,31	4,31	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69	0,90	0,90	0,69
B4	13º Salário	8,33	10,79	10,79	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,07	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,56	0,72	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	Não Incide	1,98	1,98	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,11	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	10,7	13,86	13,86	10,70
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
	TOTAL	20,46	50,79	50,79	20,46
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,53	4,56	4,56	3,53
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08	0,11	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,4	0,51	0,51	0,40
C4	Depósitos Rescisão Sem Justa Causa	3,2	4,13	4,13	3,20
C5	Indenização Adicional	0,3	0,38	0,38	0,30
	TOTAL	7,51	9,69	9,69	7,51
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3,44	18,69	18,69	7,53
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de EGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,3	0,41	0,41	0,31
	TOTAL	3,74	19,10	19,10	7,84
	TOTAL (A + B + C + D)	48,51	96,38	116,38	72,61

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

REDE: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1 Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	315,76	315,76
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	23,11	11,55
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	23,96	8,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	19,27	21,55
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	7,18	23,03
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,70	0,43
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27
			MO sem LS =>	27,11	0,00	MO com LS =>	27,11
1.2 Composição	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	173,40	173,40
Composição Auxiliar	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0540000	699,93	37,79
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	23,96	12,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	19,27	6,82
Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLS. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	22,44	21,76
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2110000	14,44	17,48

KILOR CONSTRUTORA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

BDI: (%) = 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

Insumo	Código Banco	COMPOSIÇÕES	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00003743 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3.50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	48,82	48,82
	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2.5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	14,83	27,73
	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	25,11	1,00

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,78	3,78
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	25,51	1,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	19,27	0,42
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,05	1,67
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,55
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3,78

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023
 DENOMERADO: NÃO
 REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 BDI: (%) = 22,24 %
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2							
Composição	96131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	24,03	24,03
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5140000	25,51	13,11
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,27	2,46
Auxiliar	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,01	0,10
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	5,39	8,36
			MO sem LS =>	11,39	0,00	MO com LS =>	11,39
			Valor do BDI =>	0,00	0,00	Valor com BDI =>	24,03
2.3							
Composição	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,85	7,85
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	25,51	4,16
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	19,27	1,04
Auxiliar	00035693 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	9,90	2,65
			MO sem LS =>	3,81	0,00	MO com LS =>	3,81
			Valor do BDI =>	0,00	0,00	Valor com BDI =>	7,85
2.4							
Composição	86484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,62	4,62
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0827000	25,51	2,36
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	19,27	0,59
Auxiliar	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,05	1,67
			MO sem LS =>	2,15	0,00	MO com LS =>	2,15

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
 LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB
 DATA BASE: DEZ/2023
 DEMONERADO: NÃO
 REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
 BDI: (%) = 22,24 %
 Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	4,62
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.5							
Composição	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,89	9,89
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	25,51	5,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	19,27	1,45
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	9,90	2,65
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,30
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	9,89
3.1							
Composição	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	80,38	80,38
Composição Auxiliar	87232 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0091000	534,37	4,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	24,31	39,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	19,27	15,51
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,70	19,81
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,08
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,97
Insumo	00037396 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	40,33	0,20
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,62
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	80,38

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,614

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1 Composição	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,07	7,07
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	482,02	1,78
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,31	4,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,27	1,10
		MO sem LS => 4,29	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,29
		Valor do BDI => 0,00	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2 Composição	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	39,70	39,70
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	664,57	19,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	24,31	9,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	19,27	7,88
Composição Auxiliar	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D ≈ *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	15,26	2,41
		MO sem LS => 18,19	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,19
		Valor do BDI => 0,00	Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	39,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1 Composição	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	PISO - PISOS	m²	1,0000000	109,25	109,25

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONSTRADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5726000	24,17	13,83
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1746000	19,27	3,36
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	77,42	84,10
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,80	7,30
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,69	0,66
5.2							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88650 SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	18,15	18,15
Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0671000	24,17	2,10
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	19,27	0,62
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	0,1875000	77,42	14,51
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,80	0,51
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0689000	4,69	0,41

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4370 ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, labeleada ou similar	Telhamento	m²	1,0000000	77,00	77,00
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Proventos	h	2,0000000	3,74	7,48
Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Proventos	h	1,1500000	3,64	4,18

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DEMONSTRADO: NÃO

COMPOSIÇÕES

Insuno	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4711 ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabiana ou similar)	Material	un	6,0000000	0,85	5,10
	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1500000	18,64	21,43
	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	13,84	27,68
	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,4000000	27,84	11,13
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,11
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	77,00

6.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	2,97	2,97
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	24,31	0,34
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	19,27	0,09
	Insuno	00042408 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,45	2,54
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	2,97

6.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	42,41	42,41
	Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7867000	24,10	18,95
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4522000	19,27	8,71
	Insuno	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	38,71	0,86
	Insuno	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,79	1,43
	Insuno	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	11,02	11,47

KILOR

CONSTRUTORA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DENOMERADO: NÃO

REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

AF_01/2021

COMPOSIÇÕES

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	26,75	0,20
	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	27,27	0,79
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	21,25
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	42,41

7.1

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	4.004,61	4.004,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5700000	19,27	126,60
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7600000	20,13	136,07
Insumo	00003104 SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	144,93	289,86

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00005031 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,7600000	500,00	1.890,00
	00011498 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2,0000000	781,04	1.562,08
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	193,88
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	4.004,61

7.2

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	m²	1,0000000	830,29	830,29
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	24,31	8,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	19,27	3,42
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	49,01	43,27

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

ROI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZARVISTA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Insumo	Código Banco	SINAPI	Material	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>
Insumo	00004914	SINAPI	m²	1,00000000	591,68	591,68
Insumo	00007568	SINAPI	UN	4,81660000	0,73	3,51
Insumo	00036888	SINAPI	M	6,85040000	26,24	179,75
			MO sem LS =>	9,32	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,00	0,00	Valor com BDI =>
			9,32	0,00	0,00	830,29
			0,00	0,00	0,00	830,29

8.1	Composição	Código Banco	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
		101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	375,39	375,39	375,39
	Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01170000	658,63	658,63	7,70
	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48110000	20,44	20,44	9,83
	Composição Auxiliar	88284	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48110000	24,66	24,66	11,86
	Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,00000000	346,01	346,01	346,01
				MO sem LS =>	18,53	0,00	MO com LS =>	18,53	0,00	18,53
				Valor do BDI =>	0,00	0,00	Valor com BDI =>	0,00	0,00	375,39

8.2	Composição	Código Banco	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
		93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	53,64	53,64	53,64
	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07030000	20,44	20,44	1,43

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38%, Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0703000	24,65	1,73
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	2,0000000	1,12	2,24
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	1,0000000	48,24	48,24
		MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	2,43
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	53,64

8.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000000	54,76	54,76
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	20,44	1,94
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	24,65	2,34
Auxiliar	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,12	2,24
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	UN	1,0000000	48,24	48,24
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,29
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	54,76	

8.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000000	57,10	57,10
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	20,44	2,70
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1325000	24,65	3,26
Auxiliar	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000000	1,45	2,90
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A, Material	UN	1,0000000	48,24	48,24

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DENOMERADO: NÃO

REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

				MO sem LS =>	4,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,58	Total
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00	57,10
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E			UN	1,0000000	59,91		59,91
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1823000	20,44		3,72
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1823000	24,85		4,49
Composição	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material			UN	2,0000000	1,73		3,46
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material				UN	1,0000000	48,24		48,24
				MO sem LS =>	6,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,31	6,31
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00	59,91

				MO sem LS =>	6,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,31	Total
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00	59,91
8.6	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	101885 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			M	1,0000000	10,30		10,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0039000	20,44		0,07
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0039000	24,65		0,09
Composição	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material			M	1,0270000	9,85		10,11
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material			UN	0,0100000	3,19		0,03
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12	0,12
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00	10,30

8.7	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit		Total
-----	--------------	-----------	------	--	--	-----	--------	------------	--	-------

KILOR

CONSTRUTORA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	
Composição	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	3,44												3,44
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02300000	20,44												0,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02300000	24,65												0,56
Insumo	00000993 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,24340000	1,93												2,39
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,19												0,02

8.8	Composição	Código Banco	Descrição	MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	4,66												-4,66
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02800000	20,44												0,59
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02800000	24,65												0,71
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,24340000	2,69												3,34
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,19												0,02
8.9				MO sem LS =>	1,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	MO com LS =>	1,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>
																		1,00
																		4,66
																		Total

KILOR

CONSTRUTORA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023 DENOMERADO: NÃO

REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horiata = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,90	6,90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	20,44	0,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	24,65	0,96
Insunmo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,13	5,13
Insunmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,19	0,02
			MO sem LS =>	1,34	LS =>		1,34
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		6,90

8.10	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,78	9,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	20,44	1,04
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	24,65	1,25
Insunmo	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	6,01	7,47
Insunmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,19	0,02
			MO sem LS =>	1,76	LS =>		1,76
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		9,78
8.11	Código Banco	Descrição <td>Material</td> <td>Und</td> <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td>	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DEMONERADO: NÃO

REI: (%) = 22,24 % REFERENCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	7996 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00000000	142,75	142,75
Composição Auxiliar	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,60000000	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,60000000	3,59	2,15
Insumo	7943 ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	Material	un	1,00000000	118,86	118,86
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,60000000	18,64	11,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,60000000	13,84	8,30
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,48
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	142,75

8.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	40,05	40,05
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	9,83	9,83
Composição Auxiliar	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	30,22	30,22
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,13
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	40,05
8.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	31,30	31,30
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	9,83	9,83



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DENOMERADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES
8.14 **91994 SINAPI** **TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00000000	21,47	21,47
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	15,40
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,00
		Total					31,30

8.15 **91953 SINAPI** **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00000000	27,92	27,92
		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00000000	9,83	9,83
		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00000000	16,09	16,09
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	12,80
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,00
		Total					27,92

8.16 **103782 SINAPI** **LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022**

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00000000	26,60	26,60
		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00000000	9,83	9,83
		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,00000000	16,77	16,77
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	12,46
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,00
		Total					26,60

KILOR

CONSTRUTORA

OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

DENOMERADO: NÃO

REI: (%) = 22,24 % REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	20,44	7,56
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	24,65	9,12
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	UN	1,0000000	14,82	14,82
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,82
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	31,50
8.17		Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,0000000	27,91	27,91
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	20,44	4,21
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	24,65	5,08
Insumo	00038082 SINAPI	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	18,62	18,62
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,14
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	27,91
8.18		Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100561 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACCESORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,0000000	183,73	183,73
Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	0,0140000	658,83	9,22
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9650000	20,44	19,72
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9650000	24,65	23,78
Insumo	00011251 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X 12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	131,01	131,01



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO

LOCALIDADE: MUNICIPIO DE SERRA REDONDA - PB

DATA BASE: DEZ/2023

BDI: (%) = 22,24 %


Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

DEMONSTRADO: NÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE

COMPOSIÇÕES

	MO sem LS =>	35,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,66	
	Valor do BDI =>	0,00		Valor do BDI =>	0,00	183,73	
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,45	3,45
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,27	2,69
Auxiliar							
Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	15,22	0,76
			MO sem LS =>	1,98	0,00	MO com LS =>	1,98
			Valor do BDI =>	0,00		Valor do BDI =>	3,45



OBRA: CALL CENTER DE ATENDIMENTO
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB
DATA BASE: DEZ/2023 **DENONERADO:** NÃO
BDI: (%) = 22,24 % **REFERÊNCIA:** SINAPI/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ORSE
Encargos Sociais: Horista = 116,38% , Mensalista = 72,61%

COMPOSIÇÕES

**AGUINALDO ANTONIO
DA SILVA:28175883472**

Digitally signed by AGUINALDO ANTONIO DA SILVA28175883472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47317285000152, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=AGUINALDO ANTONIO DA
SILVA28175883472
Date: 2024.06.17 09:42:44 -0300'

**AGUINALDO ANTONIO DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF 28175883472**



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização do referido procedimento de contratação direta:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA - SERRA REDONDA PB.


DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o compromisso a ser assumido:

Recursos Ordinários:

15 451 1009 1012 Construção , Ampliação e Conservação .de Edificações Publicas
4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

Serra Redonda - PB, 26 de Janeiro de 2024.


GETULIO SILVA DE ANDRADE
Secretario de Finanças

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.877.541/0001-42
Razão Social: CONSTRUTORA KI LAR LTDA
Endereço: R JOSE BERNARDINO 97 ANDAR 8 BOX TP 01-9 / VILA CABRAL / CAMPINA GRANDE / PB / 58408-027

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060804566107216920

Informação obtida em 19/06/2024 09:19:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CONSTRUTORA KI-LAR LTDA

CPF/CNPJ: 42.877.541/0001-42

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:05:59 do dia 07/05/2024 , com validade até o dia 06/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: MJQhIJR5C46qf2R280MX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FORÇA DE TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA KI-LAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.877.541/0001-42

Certidão nº: 31645850/2024

Expedição: 07/05/2024, às 10:04:45

Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA KI-LAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.877.541/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
 Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 42.877.541/0001-42
 Razão Social: CONSTRUTORA KI-LAR LTDA
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA KILAR

Certidão emitida às 15:41 de 06/05/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **eQwnlh/r**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.877.541/0001-42
Razão Social: CONSTRUTORA KI LAR LTDA
Endereço: R JOSE BERNARDINO 97 ANDAR 8 BOX TP 01-9 / VILA CABRAL / CAMPINA GRANDE / PB / 58408-027

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050104473823539250

Informação obtida em 06/05/2024 15:37:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Identificação do Contribuinte

CGM: 12003056
Nome: CONSTRUTORA KI-LAR LTDA
CNPJ/CPF: 42877541000142
Endereço: JOSE BERNARDINO, 97, ANDAR 8 BOX TP-01-9
Bairro: VILA CABRAL
CEP: 58408027
Cidade: CAMPINA GRANDE/PB

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributários vencidos para com a Fazenda Municipal, de responsabilidade do contribuinte acima mencionado, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida com base na Lei Complementar 116 de 14 de dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), combinado com o art. 205, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional).

VALIDA POR 90 DIAS

Campina Grande, 17 de Maio de 2024

Observações: 325622024

Código de verificação: [23110171504202641000719399803857600]

Para validar o documento da Certidão deve acessar site: <https://cidadeonline.campinagrande.pb.gov.br/>

Base: campinagrande_eidade_prod
Emissor: 01555066410 Data / Hora: 17/05.2024 10:11:32



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA KI-LAR LTDA
CNPJ: 42.877.541/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:36:54 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2024.

Código de controle da certidão: **2209.9711.0E2F.56B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/07/2024 às 20:29:34 foi protocolizado o documento sob o N° 79442/24 da subcategoria Contratos , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de Serra Redonda, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Saionara Lucena Silva.

Número do Contrato: 000000772024

Data da Publicação: 07/06/2024

Data da Assinatura: 06/06/2024

Data Final do Contrato: 31/12/2024

Valor Contratado: R\$ 119.196,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SERRA REDONDA PB.

Contratado (Nome): Construtora Ki-Lar Ltda

Contratado (CNPJ): 42.877.541/0001-42

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	913489bb702d916e2bddbdb8aee01dce
Comprovações de regularidade da contratada	Sim	2912c049606f9ac4a5aaf8ce5460aa10
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	02a90527d5763fd570e1e7d09ee119dc
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	f892c51a4cb48d019b47cd0fb17eb3ad
Designação da fiscalização técnica do contrato	Não	
Designação do fiscal administrativo do contrato	Não	
Designação do gestor do contrato	Não	

João Pessoa, 04 de Julho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Documento:** 79437/24**Subcategoria:** Licitações**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Serra Redonda**Exercício:** 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/07/2024 às 20:29h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 79442/24 ao Documento 79437/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 79437/24:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	69 - 73	f892c51a4cb48d019b47cd0fb17eb3ad
Comprovante de publicidade	74 - 98	913489bb702d916e2bddb8aee01dce
Comprovação da existência de dotação orçamentária	99	02a90527d5763fd570e1e7d09ee119dc
Comprovantes de regularidade da contratada	100 - 106	2912c049606f9ac4a5aaf8ce5460aa10
RECIBO PROTOCOLO	107	8b9cfa4bbaa0f01417d72bec7df206df

João Pessoa, 04 de Julho de 2024**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**