



MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA – PB

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os critérios técnicos para execução dos serviços de **Roçada Manual das Estradas Vicinais do Município de Quixaba/PB**, compreendendo a supressão da vegetação herbácea e arbustiva de pequeno porte existente nas margens das vias rurais, visando garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança viária, conservação ambiental e manutenção da infraestrutura viária municipal.

Os serviços serão executados conforme quantitativos constantes da planilha orçamentária e demais documentos integrantes do processo administrativo.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação observará integralmente:

- Lei Federal nº 14.133/2021;
 - Artigos 6º, 18, 23, 72 e 75 da Lei 14.133/2021;
 - Decreto Federal nº 12.807/2025 (atualização dos limites da dispensa);
 - Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal);
 - Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente);
 - Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais);
 - NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual);
 - NR-31 (Segurança no Trabalho Rural);
 - DER-PB – Tabela de Custos 2025/10.
-

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A vegetação existente ao longo das estradas vicinais apresenta crescimento acelerado em razão das condições climáticas da região semiárida, reduzindo significativamente:



Quixaba
Governo Municipal

- visibilidade dos condutores;
- largura útil das vias;
- drenagem superficial;
- segurança dos usuários;
- conservação do leito carroçável.

Sob a ótica da Engenharia Florestal, a manutenção periódica da vegetação constitui medida preventiva de manejo, evitando:

- avanço da sucessão vegetal;
- formação de capoeiras;
- invasão da faixa de domínio;
- aumento do risco de incêndios;
- proliferação de animais peçonhentos.

Além disso, contribui para prolongar a vida útil das estradas rurais.

4. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas seguintes estradas vicinais:

- Aroeiras x Quixaba;
- Aroeiras x Motorista;
- Aroeiras x Pilões;
- Quixaba Velha x Picotes;
- Quixaba Velha x Boa Vista;
- Quixaba x Quixaba Velha;
- Concas x Boa Esperança;
- Boa Vista x Logradouro;
- PB-228 x Aroeiras;
- BR-230 x Pilões;
- Quixaba Velha x Cupim;

- Quixaba x Serrota Vermelha.

Total previsto:

18.317 metros lineares.

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Os serviços compreenderão:

5.1 Roçada Manual

Será realizada mediante utilização de:

- foice;
- facão;
- machado;
- enxada;
- ferramentas manuais similares.

A largura da faixa de intervenção será de:

1,50 metro.

5.2 Vegetação

Será permitida apenas a retirada de:

- gramíneas;
- plantas invasoras;
- vegetação rasteira;
- arbustos de pequeno porte.

Não será permitido:

- corte de árvores nativas;
- supressão de espécies protegidas;
- intervenção em APP;
- dano às cercas;



Quixaba
Governo Municipal

- dano às propriedades lindeiras.
-

5.3 Altura Final

Após a execução deverá permanecer altura máxima da vegetação de aproximadamente:

5 centímetros.

5.4 Raspagem

Após a roçada deverá ser executada raspagem manual para eliminação de:

- touceiras;
 - brotações;
 - resíduos superficiais.
-

5.5 Limpeza

Todo o material proveniente da roçada deverá ser:

- retirado da pista;
- removido da sarjeta;
- depositado em local seguro;
- sem obstrução da drenagem.

É vedada a queima dos resíduos vegetais.

6. CRITÉRIOS AMBIENTAIS

Os serviços deverão obedecer aos princípios da Engenharia Florestal sustentável.

Fica proibido:

- uso de fogo;
- uso de herbicidas;
- derrubada de árvores;



- intervenção em nascentes;
- descarte irregular dos resíduos.

Caso seja identificada espécie protegida, os trabalhos deverão ser imediatamente suspensos naquele trecho e comunicados à fiscalização.

7. EXECUÇÃO

A equipe deverá executar os serviços de forma sequencial.

Antes do início:

- inspeção técnica;
- sinalização;
- identificação de obstáculos.

Durante a execução:

- preservação das cercas;
- preservação das árvores;
- preservação da drenagem.

Após conclusão:

- limpeza completa;
- inspeção final;
- medição.

8. SEGURANÇA DO TRABALHO

Todos os trabalhadores deverão utilizar obrigatoriamente:

- capacete;
- óculos de proteção;
- luvas;
- perneiras;
- botas;



Quixaba
Governo Municipal

- protetor auricular (quando aplicável);
- vestimenta refletiva.

A contratada deverá cumprir integralmente as NR-06 e NR-31.

9. MEDIÇÃO

A medição será realizada em:

metro linear executado.

A largura considerada será fixa:

1,50 metro.

Somente serão medidos os serviços:

- concluídos;
 - limpos;
 - aprovados pela fiscalização.
-

10. CONTROLE DE QUALIDADE

Serão avaliados:

- uniformidade da roçada;
 - altura da vegetação;
 - limpeza;
 - remoção dos resíduos;
 - preservação ambiental;
 - largura executada.
-

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Compete à contratada:

- fornecer mão de obra;
- fornecer ferramentas;

- fornecer EPI;
- fornecer transporte;
- responder pelos danos causados;
- cumprir legislação trabalhista;
- cumprir legislação ambiental;
- atender às determinações da fiscalização.

12. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será exercida por profissional designado pelo Município, podendo:

- determinar correções;
- rejeitar serviços;
- solicitar nova execução;
- interromper atividades executadas em desacordo com este Memorial.

13. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços somente serão recebidos quando:

- executados integralmente;
- limpos;
- medidos;
- aprovados pela fiscalização.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Memorial Descritivo integra o processo de contratação direta previsto no art. 75 da Lei nº 14.133/2021, servindo como referência técnica para execução, fiscalização e recebimento dos serviços de roçada manual das estradas vicinais do Município de Quixaba/PB, observando os princípios da eficiência, economicidade, sustentabilidade e interesse público.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi elaborado em atendimento ao disposto no artigo 18, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, constituindo documento indispensável ao planejamento da contratação destinada à execução dos serviços de roçada manual das estradas vicinais do Município de Quixaba/PB.

O estudo demonstra a necessidade da contratação, analisa alternativas disponíveis, apresenta os requisitos técnicos, ambientais e operacionais, bem como evidencia a viabilidade técnica e econômica da solução proposta.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Município possui extensa malha de estradas vicinais utilizadas diariamente para:

- transporte escolar;
- escoamento da produção agrícola;
- deslocamento da população rural;
- acesso aos serviços públicos;
- transporte de pacientes.

Em decorrência do período chuvoso e do rápido crescimento da vegetação característica da Caatinga, observa-se intenso avanço da vegetação sobre as margens das vias, ocasionando:

- redução da largura útil das estradas;
- diminuição da visibilidade dos motoristas;
- comprometimento da drenagem superficial;
- aumento do risco de acidentes;
- proliferação de animais peçonhentos;
- degradação da infraestrutura viária.

Sob o ponto de vista da Engenharia Florestal, a manutenção periódica da vegetação constitui prática indispensável para conservação da faixa de domínio, segurança viária e preservação ambiental.



3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação está compatível com o planejamento administrativo do Município e enquadra-se nas ações permanentes de manutenção da infraestrutura viária rural.

Caso o Município possua Plano de Contratações Anual (PCA), esta contratação deverá constar entre as ações previstas para o exercício financeiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A futura contratada deverá possuir capacidade técnica compatível com os serviços.

Deverá apresentar:

- habilitação jurídica;
- regularidade fiscal;
- regularidade trabalhista;
- qualificação econômico-financeira;
- capacidade técnica.

Os serviços deverão obedecer:

- Lei nº 14.133/2021;
 - Código Florestal (Lei nº 12.651/2012);
 - Política Nacional do Meio Ambiente;
 - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
 - Especificações do DER-PB.
-

5. LÊVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas três possibilidades.

Alternativa 1

Execução direta pela Prefeitura.

Desvantagens:

- insuficiência de servidores;



- ausência de equipamentos;
- aumento dos custos administrativos;
- baixa produtividade.

Conclusão:

Solução inviável.

Alternativa 2

Locação de equipamentos e contratação de pessoal temporário.

Desvantagens:

- necessidade de gerenciamento próprio;
- riscos trabalhistas;
- menor eficiência operacional.

Conclusão:

Pouco vantajosa.

Alternativa 3

Contratação de empresa especializada.

Vantagens:

- maior produtividade;
- mão de obra especializada;
- menor risco administrativo;
- melhor fiscalização;
- maior economicidade.

Conclusão:

Alternativa tecnicamente recomendada.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO



A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução da roçada manual utilizando ferramentas apropriadas, compreendendo:

- corte da vegetação;
- raspagem manual;
- limpeza das margens;
- remoção dos resíduos;
- desobstrução da faixa de domínio.

A largura da faixa será de 1,50 metro.

Os serviços serão executados conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Foram levantados aproximadamente:

Trecho	Extensão (m)
Aroeiras x Quixaba	2.666
Aroeiras x Motorista	341
Aroeiras x Pilões	2.000
Quixaba Velha x Picotes	1.400
Quixaba Velha x Boa Vista	3.300
Quixaba x Quixaba Velha	3.600
Concas x Boa Esperança	700
Boa Vista x Logradouro	1.300
PB-228 x Aroeiras	1.400
BR-230 x Pilões	660
Quixaba Velha x Cupim	300
Quixaba x Serrota Vermelha	650



Trecho	Extensão (m)
--------	--------------

TOTAL	18.317 m
--------------	-----------------

Conforme orçamento elaborado para a contratação.

8. ESTIMATIVA DO VALOR

A pesquisa de preços resultou na seguinte estimativa:

Valor estimado: R\$ 127.669,49

BDI adotado:

20,34%

Valor obtido conforme composição baseada na tabela DER-PB 2025/10.

9. PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

Após análise técnica conclui-se que **não é recomendável o parcelamento**.

Os serviços apresentam:

- mesma natureza;
- mesma metodologia;
- mesma equipe;
- mesmo cronograma;
- mesma fiscalização.

O parcelamento aumentaria custos administrativos e reduziria a eficiência da execução.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação pretende-se alcançar:

- melhoria da trafegabilidade;
- aumento da segurança viária;
- preservação das estradas;
- redução dos acidentes;



- melhor drenagem das vias;
 - conservação ambiental;
 - melhoria do acesso às comunidades rurais.
-

11. PROVIDÊNCIAS ANTERIORES À CONTRATAÇÃO

A Administração deverá:

- aprovar o Projeto Básico;
 - aprovar Memorial Descritivo;
 - aprovar Planilha Orçamentária;
 - designar Fiscal do Contrato;
 - emitir Parecer Jurídico;
 - emitir autorização da autoridade competente.
-

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais são considerados de baixa magnitude.

Serão adotadas as seguintes medidas mitigadoras:

- proibição de queimadas;
 - preservação das árvores nativas;
 - proteção das APPs;
 - remoção adequada dos resíduos;
 - proibição do uso de herbicidas;
 - utilização exclusivamente de ferramentas manuais.
-

13. ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Mitigação
Chuvas	Reprogramação do cronograma



Risco	Mitigação
Acidentes	Uso obrigatório de EPI
Danos ambientais	Fiscalização permanente
Baixa produtividade	Acompanhamento diário
Serviços inadequados	Medição rigorosa

14. SUSTENTABILIDADE

A contratação observará os princípios previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021, promovendo:

- uso racional dos recursos naturais;
- preservação da vegetação nativa;
- manejo sustentável da cobertura vegetal;
- destinação ambientalmente adequada dos resíduos vegetais;
- redução dos impactos ambientais.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após análise técnica, econômica, operacional e ambiental, conclui-se que a contratação é plenamente viável.

A solução escolhida apresenta:

- viabilidade técnica;
- viabilidade econômica;
- conformidade ambiental;
- compatibilidade com a Lei nº 14.133/2021;
- atendimento ao interesse público.

Dessa forma, **opina-se favoravelmente pelo prosseguimento da contratação**, mediante Dispensa de Licitação, observados os requisitos legais e as condições estabelecidas no Projeto Básico, Memorial Descritivo e demais documentos do processo.

 Quixaba Governo Municipal	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.607/2025.	DATA : 13/07/2026	L.S. Hora: 116,37%
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	BDI : 20,34%	L.S. MOb: 72,23%
			FONTE	VERSÃO
			DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	R\$ 127.669,49	100,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21.614,06 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 106.055,43
		VALOR TOTAL:	R\$ 127.669,49

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.807/2025.				DATA : 13/07/2026	FONTE
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB				BDI : 20,34% L.S. Hora: 116,37% L.S. Mês: 72,23%	VERSÃO DER-PB 2025/10 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB								R\$ 127.669,49
1.1	Trecho Aroeiras a Quixaba								R\$ 18.582,02
1.1.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	2.666,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 18.582,02
1.2	Trecho Aroeiras a Motorista								R\$ 2.376,77
1.2.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	341,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 2.376,77
1.3	Aroeiras a Pilões								R\$ 13.940,00
1.3.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	2.000,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 13.940,00
1.4	Trecho Quixaba Velha a Picotes								R\$ 9.758,00
1.4.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	1.400,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 9.758,00
1.5	Trecho Quixaba Velha a Boa Vista								R\$ 23.001,00
1.5.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	3.300,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 23.001,00
1.6	Trecho Quixaba a Quixaba Velha								R\$ 25.092,00
1.6.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	3.600,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 25.092,00
1.7	Trecho Concas a Boa Esperança								R\$ 4.879,00
1.7.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	700,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 4.879,00

 Quixaba Governo Municipal	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.807/2025.	DATA : 13/07/2026	FONTE	VERSÃO
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	BDI : 20,34% L.S. Hora: 116,37% L.S. Mês: 72,23%	DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.8	Trecho Boa Vista a Logradouro								R\$ 9.061,00
1.8.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	1.300,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 9.061,00
1.9	Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras								R\$ 9.758,00
1.9.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	1.400,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 9.758,00
1.10	Trecho da BR-230 a Pilões								R\$ 4.600,20
1.10.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	660,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 4.600,20
1.11	Trecho Quixaba Velha a Cupim								R\$ 2.091,00
1.11.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	300,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 2.091,00
1.12	Trecho Quixaba a Serrota Vermelha								R\$ 4.530,50
1.12.1	COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composições Próprias	m	650,00	R\$ 5,79	R\$ 1,18	R\$ 6,97	R\$ 4.530,50
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 21.614,06
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 106.055,43
VALOR TOTAL:									R\$ 127.669,49

 Quixaba Governo Municipal	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021. ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.807/2025.		DATA: 13/07/2026	L.S. Hora: 116,37%
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 72,23%
		FONTE	VERSÃO		
		DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO		

1.1.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

1.2.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

1.3.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

1.4.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

1.5.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

1.6.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79

 Quixaba Governo Municipal		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.607/2025.			DATA: 13/07/2026	L.S. Hora: 116,37%
OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB			BDI: 20,34%	L.S. Mês: 72,23%
		FONTE	VERSÃO		
		DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO		

VALOR:	5,79
--------	-------------

1.7.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79

VALOR:	5,79
--------	-------------

1.8.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79

VALOR:	5,79
--------	-------------

1.9.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79

VALOR:	5,79
--------	-------------

1.10.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79

VALOR:	5,79
--------	-------------

1.11.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79

VALOR:	5,79
--------	-------------

1.12.1. COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75

 Quxaba Governo Municipal	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021. ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.607/2025.	DATA : 13/07/2026	L.S. Hora: 116,37%	
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUXABA - PB	BDI : 20,34%	L.S. Mês: 72,23%	
			<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>DER-PB</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td></tr></table>	FONTE	VERSÃO
FONTE	VERSÃO				
DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO				

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,79
--------------------	----------

VALOR:	5,79
--------	------

 Quixaba Governo Municipal	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.807/2025.		DATA: 13/07/2026	L.S. Hora: 116,37%
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 72,23%
		FONTES	VERSÃO		
		DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO		

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)					
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)					
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)					
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)					
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)					
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79
VALOR:					5,79

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)					
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,79

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021. ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.607/2025.	DATA: 13/07/2026	L.S. Hora: 116,37%	
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	BDI: 20,34%	L.S. Mês: 72,23%	
			FONTE	VERSÃO	
			DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO	

VALOR:	5,79
---------------	-------------

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESÍDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0.04000000	R\$ 21,23	R\$ 0,85
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0.25000000	R\$ 19,75	R\$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,79

VALOR:	5,79
---------------	-------------

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESÍDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23	R\$ 0,85
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75	R\$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,79

VALOR:	5,79
---------------	-------------

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESÍDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23	R\$ 0,85
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75	R\$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,79

VALOR:	5,79
---------------	-------------

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESÍDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23	R\$ 0,85
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75	R\$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,79

VALOR:	5,79
---------------	-------------

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESÍDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23	R\$ 0,85
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75	R\$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,79

VALOR:	5,79
---------------	-------------

COM-23131109 ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESÍDUOS P/FORA DA AREA ROCADA BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO. (m)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
P9875	ENCARREGADO DE TURMA	DER-PB	H	0,04000000	R\$ 21,23	R\$ 0,85
P9824	SERVENTE	DER-PB	H	0,25000000	R\$ 19,75	R\$ 4,94

 Quixaba Governo Municipal	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.807/2025.	DATA : 13/07/2026	L.S. Hora: 116,37%	
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	BDI : 20,34%	L.S. Mês: 72,23%	
			<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>DER-PB</td><td>2025/10 COM DESONERAÇÃO</td></tr></table>		FORTE
FORTE	VERSÃO				
DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO				

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,79
--------------------	----------

VALOR:	5,79
--------	------



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.807/2025.	DATA : 13/07/2026	FONTE	VERSÃO
OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	BDI : 20,34%	DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO
		L.S. Hora: 116,37%		
		L.S. Mês: 72,23%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
COM-23131109	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DENSA A MACHADO OU FOICE, LARG 1,5M, INCL RASPAGEM MANUAL E REMOCAO MANUAL DOS RESIDUOS P/FORA DA AREA ROCADA, BASE PARA A COMPOSIÇÃO DER-PB - PB - 2025/10 COM DESONERAÇÃO.	Composição	Serviço	m	18.317,00	R\$ 6,97	R\$ 127.669,49	100,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 127.669,49

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 127.669,49

 Quixaba Governo Municipal				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
DESCRIÇÃO:		A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021. ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.607/2025.		DATA : 13/07/2026		L.S. Hora: 116,37%	
OBRA:		ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB		BDI : 20,34%		L.S. Mês: 72,23%	
				FONTE		VERSÃO	
				DER-PB		2025/10 COM DESONERAÇÃO	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	R\$ 127.669,49	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 76.601,69	R\$ 51.067,80	R\$ 127.669,49
			R\$ 76.601,69	R\$ 51.067,80	R\$ 127.669,49
			R\$ 76.601,69	R\$ 127.669,49	R\$ 127.669,49

 Quixaba Governo Municipal	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.607/2025.	DATA: 13/07/2026	L.S. Hora: 116,37%
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	BDI: 20,34%	L.S. Mês: 72,23%
			FONTE	VERSÃO
			DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,30%
L	Lucro	2,76%
TOTAL		3,06%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	0,50%
DF	Despesas financeiras	0,50%
R	Riscos	0,40%
TOTAL		1,40%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		13,15%

BDI = 20,34%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

 Quixaba Governo Municipal	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	DESCRIÇÃO:	A CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021 ATUALIZADOS PELO DECRETO Nº 12.607/2025.	DATA : 13/07/2028	L.S. Hora: 116,37%
	OBRA:	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	BDR : 20,34%	L.S. Mês: 72,23%
			PONTE	VERSÃO
			DER-PB	2025/10 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,95%	6,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	45,06%	15,85%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,35%	4,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,28%	0,22%
C3	Férias Indenizadas	6,00%	4,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,32%	4,08%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	17,40%	13,36%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,58%	5,81%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,41%
	TOTAL	17,11%	6,22%

A + B + C + D = 116,37% 72,23%